

附件六

服务报价单

服务商名称： 中邮建技术有限公司 授权服务区域（省份）： 广东、广西、福建、海南、云南

采购应答价格系数：0.990

序号	业务场景	业务场景细分	产品类别	产品型号	服务工作条目	服务工作任务说明/SOW	计时单位	数量	项目场景工时 (H)					备注	项目场景条目单价(元)				
									平地	水上	山地	高原	屋顶		平地	水上	山地	高原	屋顶
1	通用	在途1	在途1	在途1	在途1	赶往服务需求地的交通费用（含汽车票、火车票、自驾车辆等）、车辆租	次	1							336.60	336.60	336.60	336.60	336.60
2	通用	入离场	入离场	入离场	入离场	到达服务需求地开展维修动作前的的场站开票、入场培训、PPE穿戴等环节	次	1							193.05	193.05	193.05	193.05	193.05
3	通用	住宿	住宿	住宿	住宿	仅限跨区域调用产生的必需住宿费用	次	1							168.30	168.30	168.30	168.30	168.30
4	通用	通用	通用	通用	通用	仅限客户培训、配合研发数据收集等需求	次	1							504.90	504.90	504.90	504.90	504.90
5	通用	搬运1	搬运1	搬运1	搬运1	因服务需求产生整机搬运费，适用于组串式逆变器产品线	次	1							594.00	594.00	594.00	594.00	594.00
6	通用	搬运2	搬运2	搬运2	搬运2	因服务需求产生整机搬运费，适用于组串式逆变器产品线	台	1							792.00	792.00	792.00	792.00	792.00
7	通用	辅助设备租赁	辅助设备租赁	辅助设备租赁	辅助设备租赁-叉车	因服务需求产生的叉车、物流中转车辆、船只租赁费用	次	1							495.00	495.00	495.00	495.00	495.00
8	通用	辅助设备租赁	辅助设备租赁	辅助设备租赁	辅助设备租赁-吊车	因服务需求产生的吊车租赁费用	次	1							693.00	693.00	693.00	693.00	693.00
9	交付	交付	地面-组串式	SG320HX/SG225HX/SG240HX/SG250HX-20.7	交付_SG320HX/SG225HX/SG250HX-20.7	SG320HX/SG225HX/SG250HX-20系列逆变器并网调试服务	台	1	0.63	0.90	0.79	0.82	0.80		50.27	72.39	63.55	65.76	63.95
10	维护	维护	地面-组串式	SG320HX/SG225HX/SG240HX/SG250HX-20.7	维护_SG320HX/SG225HX/SG250HX-20.7	SG320HX/SG225HX/SG250HX-20系列逆变器带电运维服务	台	1	0.50	0.75	0.65	0.68	0.65		40.22	60.33	52.28	54.30	52.28
11	维护	故障恢复	地面-组串式	SG320HX/SG225HX/SG240HX/SG250HX-20.7	维护_SG320HX/SG225HX/SG250HX-20.7	4个小时内能恢复的故障	项	1	4.00	6	5.2	5.4	6	故障分级明细见附	321.75	482.63	418.28	434.36	482.63
12	维护	故障恢复	地面-组串式	SG320HX/SG225HX/SG240HX/SG250HX-20.7	维护_SG320HX/SG225HX/SG250HX-20.7	2个小时内能恢复的故障	项	1	2.00	3	2.6	2.7	3	故障分级明细见附	160.88	241.31	209.14	217.18	241.31
13	维护	整改故障恢复	地面-组串式	SG320HX/SG225HX/SG240HX/SG250HX-20.7	维护_SG320HX/SG225HX/SG250HX-20.7	整机更换、整改、维修	台	1	4.80	8.1	7.86	6.48	7.5		386.10	651.54	632.24	521.24	603.28
14	维护	整改故障恢复	地面-组串式	SG320HX/SG225HX/SG240HX/SG250HX-20.7	维护_SG320HX/SG225HX/SG250HX-20.7	整机更换、整改、维修	台	1	4.80	8.1	7.86	6.48	6.2		386.10	651.54	632.24	521.24	498.71
15	交付	交付	地面-集中式	1+X	交付_1+X_产品调试	1+X系列逆变器并网调试服务	台	1	5.99	9.25	7.39	8.02	/		481.82	744.05	594.43	645.11	
16	维护	故障恢复	地面-集中式	1+X	维护_1+X_一级故障恢复	维护6个小时候以上恢复的故障	项	1	8.00	12	10.4	10.8	/	故障分级明细见附	643.50	965.25	836.55	868.73	
17	维护	故障恢复	地面-集中式	1+X	维护_1+X_二级故障恢复	6个小时内恢复的故障	项	1	6.00	9	7.8	8.1	/	故障分级明细见附	482.63	723.94	627.41	651.54	
18	维护	故障恢复	地面-集中式	1+X	维护_1+X_三级故障恢复	4个小时内恢复的故障	项	1	4.00	6	5.2	5.4	/	故障分级明细见附	321.75	482.63	418.28	434.36	
19	维护	故障恢复	地面-集中式	1+X	维护_1+X_四级故障恢复	2个小时内恢复的故障	项	1	2.00	3	2.6	2.7	/	故障分级明细见附	160.88	241.31	209.14	217.18	
20	维护	故障恢复	地面-集中式	SG3125HV/集中式历史/	维护_SG3125HV_一级故障恢复	需6个小时以上恢复的故障	项	1	8.00	12	10.4	10.8	/	故障分级明细见附	643.50	965.25	836.55	868.73	
21	维护	故障恢复	地面-集中式	SG3125HV/集中式历史/	维护_SG3125HV_二级故障恢复	6个小时内恢复的故障	项	1	6.00	9	7.8	8.1	/	故障分级明细见附	482.63	723.94	627.41	651.54	
22	维护	故障恢复	地面-集中式	SG3125HV/集中式历史/	维护_SG3125HV_三级故障恢复	4个小时内恢复的故障	项	1	4.00	6	5.2	5.4	/	故障分级明细见附	321.75	482.63	418.28	434.36	
23	维护	故障恢复	地面-集中式	SG3125HV/集中式历史/	维护_SG3125HV_四级故障恢复	2个小时内恢复的故障	项	1	2.00	3	2.6	2.7	/	故障分级明细见附	160.88	241.31	209.14	217.18	
24	维护	维护	地面-集中式	1+X/SG3125HV	维护_1+X/SG3125_产品预防性维护(带电)	集中式逆变器带电运维服务	台	1	1.64	2.08	1.90	2.01	/		132.19	167.04	153.10	161.28	
25	整改	整改	地面-集中式/地面-组串	光伏产品	26年光伏产品整改计划									当前可预知整改					
26	交付	交付	地面-集中式	PVS-16/18/20/24MH-CN	交付_PVS-16/18/20/24MH-CN_产品调试	工流箱并网调试服务	台	1	0.25	0.38	0.33	0.34	0.33		20.11	30.16	26.14	27.15	26.14
27	交付	交付	地面-集中式/地面-组串	纵向加密调试	交付_纵向加密调试_产品调试_单级	纵向加密装置单机调试	台	1	0.35	0.43	0.40	0.40	0.40		28.15	34.19	31.77	32.38	32.18
28	交付	交付	地面-集中式/地面-组串	纵向加密调试	交付_纵向加密调试_产品调试_站级	纵向加密许可申请	站	1	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		160.88	160.88	160.88	160.88	160.88
29	交付	交付	工商储	ST200CS系列/ST510CS系列	交付_ST200CS系列/ST510CS系列_产品调	ST200CS系列/ST510CS系列单机性能测试服务	台	1	1.00	/	/	/	/		80.44				
30	交付	交付	工商储	ST200CS系列/ST510CS系列	交付_ST200CS系列/ST510CS系列_产品调	ST200CS系列/ST510CS系列站级调试服务	站	1	24.00	/	/	/	/		1930.50				
31	交付	交付	电力储能	PT2.0HX	交付_PT2.0HX_设备到货检查及附件安装	设备到货检查、开箱、MSD及防雨罩安装等	MWH	1	1.48	/	/	1.69	/	含1名安全员工时	118.67				136.27
32	交付	交付	电力储能	PT2.0UD	交付_PT2.0UD_设备到货检查及附件安装	设备到货检查、开箱、MSD及防雨罩安装等	MWH	1	1.48	/	/	1.99	/	含1名安全员工时	118.67				159.73
33	交付	交付	电力储能	PT2.0H展版	交付_PT2.0H展版_设备到货检查及附件安	设备到货检查、开箱、MSD及防雨罩安装等	MWH	1	1.11	/	/	1.49	/	含1名安全员工时	88.95				119.76
34	交付	交付	电力储能	PT2.0HX	交付_PT2.0HX_冷调检查	设备冷调及现场接线检查	MWH	1	1.37	/	/	1.95	/	含1名安全员工时	109.93				156.45
35	交付	交付	电力储能	PT2.0UD	交付_PT2.0UD_冷调检查	设备冷调及现场接线检查	MWH	1	1.37	/	/	1.47	/	含1名安全员工时	109.93				117.98
36	交付	交付	电力储能	PT2.0H展版	交付_PT2.0H展版_冷调检查	设备冷调及现场接线检查	MWH	1	0.91	/	/	1.30	/	含1名安全员工时	73.29				104.30
37	交付	交付	电力储能	PT2.0HX	交付_PT2.0HX_系统通讯调试_单元级	系统通讯调试_单元级	MWH	1	1.03	/	/	1.06	/	含1名安全员工时	83.23				85.14
38	交付	交付	电力储能	PT2.0UD	交付_PT2.0UD_系统通讯调试_单元级	系统通讯调试_单元级	MWH	1	0.87	/	/	1.49	/	含1名安全员工时	69.82				120.00
39	交付	交付	电力储能	PT2.0H展版	交付_PT2.0H展版_系统通讯调试_单元级	系统通讯调试_单元级	MWH	1	0.58	/	/	0.99	/	含1名安全员工时	46.55				80.00
40	交付	交付	电力储能	PT2.0H展版/PT2.0HX/P	交付_PT2.0HX/PT2.0UD/PT2.0H展版_系统	系统通讯调试_站级	站	1	5.67	/	/	5.67	/	含1名安全员工时	455.81				455.81
41	交付	交付	电力储能	PT2.0HX	交付_PT2.0HX_系统上电	系统上电	MWH	1	0.80	/	/	1.08	/	含1名安全员工时	64.35				86.87
42	交付	交付	电力储能	PT2.0UD	交付_PT2.0UD_系统上电	系统上电	MWH	1	0.75	/	/	1.01	/	含1名安全员工时	60.33				81.48
43	交付	交付	电力储能	PT2.0H展版	交付_PT2.0H展版_系统上电	系统上电	MWH	1	0.50	/	/	0.68	/	含1名安全员工时	40.22				54.32
44	交付	交付	电力储能	PT2.0HX/PT2.0UD	交付_PT2.0HX/PT2.0UD_热调_单元级	单元级系统性能测试	MWH	1	1.33	/	/	1.43	/	含1名安全员工时	107.25				115.29
45	交付	交付	电力储能	PT2.0H展版/PT2.0HX/P	交付_PT2.0HX/PT2.0UD/PT2.0H展版_热调	站级系统性能测试	站	1	227.50	/	/	227.50	/		18299.53				18299.53
46	交付	交付	电力储能	PT2.0H展版	交付_PT2.0H展版_PACK安装	现场PACK安装	PCS	1	1.22	/	/	1.55	/	仅限拆PACK运输	98.45				124.62
47	维护	维护	电力储能	PT2.0HX	维护_PT2.0HX_产品预防性维护(带电巡	电池箱带电运维服务	台	1	6.50	/	/	8.78	/		522.84				705.84
48	维护	维护	电力储能	PT2.0HX	维护_PT2.0HX_产品预防性维护(带电巡	PCS带电运维服务	台	1	0.62	/	/	0.82	/	年度维护	49.87				65.96
49	维护	维护	电力储能	PT2.0HX	维护_PT2.0HX_产品预防性维护(带电巡	MVS带电运维服务	台	1	0.75	/	/	0.75	/	年度维护	60.33				60.33
50	维护	维护	电力储能	PT1.0/PT2.0UD/PT2.0H展版	维护_PT1.0/PT2.0UD/PT2.0H展版_产品预	电池箱带电运维服务	台	1	6.50	/	/	8.78	/	年度维护	522.84				705.84
51	维护	维护	电力储能	PT1.0/PT2.0UD/PT2.0H展版	维护_PT1.0/PT2.0UD/PT2.0H展版_产品预	PCS带电运维服务	台	1	1.55	/	/	2.09	/	年度维护	124.68				168.32
52	维护	维护	电力储能	PT1.0/PT2.0UD/PT2.0H展版	维护_PT1.0/PT2.0UD/PT2.0H展版_产品预	MVS带电运维服务	台	1	0.75	/	/	0.75	/	年度维护	60.33				60.33
53	维护	故障恢复	储能系统	储能系统	维护_储能系统_一级故障恢复	需6个小时以上恢复的故障	项	1	8.00	/	/	10.8	/	故障分级明细见附	643.50				868.73
54	维护	故障恢复	储能系统	储能系统	维护_储能系统_二级故障恢复	6个小时内恢复的故障	项	1	6.00	/	/	8.1	/	故障分级明细见附	482.63				651.54
55	维护	故障恢复	储能系统	储能系统	维护_储能系统_三级故障恢复	4个小时内恢复的故障	项	1	4.00	/	/	5.4	/	故障分级明细见附	321.75				434.36
56	维护	故障恢复	储能系统	储能系统	维护_储能系统_四级故障恢复	2个小时内恢复的故障	项	1	2.00	/	/	2.7	/	故障分级明细见附	160.88				217.18
57	整改	整改	储能系统	储能系统	26年储能系统整改									当前可预知整改					
58	维护	维护	工商储	ST200CS系列/ST510CS系列	维护_ST200CS系列/ST510CS系列_产品预	ST200CS系列/ST510CS系列带电运维服务	台	1	0.58	/	/	/	/		46.92				
59	交付	交付	储能变流	SC2500-P3单售	交付_SC2500-P3单售_设备到货检查及安	设备到货检查、开箱等	MW	1	0.34	/	/	0.45	/	含1名安全员工时	27.03				36.49
60	交付	交付	储能变流	SC5000UD-P3-MV单售	交付_SC5000UD-P3-MV单售_设备到货检	设备到货检查、开箱及防雨罩安装等	MW	1	1.58	/	/	1.86	/	含1名安全员工时	127.41				149.49
61	交付	交付	储能变流	SC2500-P3单售	交付_SC2500-P3单售_冷调检查	设备冷调及现场接线检查	MW	1	0.73	/	/	0.99	/	含1名安全员工时	58.99				79.63
62	交付	交付	储能变流	SC5000UD-P3-MV单售	交付_SC5000UD-P3-MV单售_冷调检查	设备冷调及现场接线检查	MW	1	0.78	/	/	1.01	/	含1名安全员工时	63.01				81.37
63	交付	交付	储能变流	SC2500-P3/SC5000UD-P3-MV单售	交付_SC2500-P3/SC5000UD-P3-MV单售	系统通讯调试_站级	站	1	1.00	/	/	1	/	含1名安全员工时	80.44				80.44
64	交付	交付	储能变流	SC2500-P3单售	交付_SC2500-P3单售_系统通讯调试_单	系统通讯调试_单元级	MW	1	1.27	/	/	1.71	/	含1名安全员工时	101.89				137.55
65	交付	交付	储能变流	SC5000UD-P3-MV单售	交付_SC5000UD-P3-MV单售_系统通讯调	系统通讯调试_单元级	MW	1	1.13	/	/	1.53	/	含1名安全员工时	91.16				123.07
66	交付	交付	储能变流	SC2500-P3单售	交付_SC2500-P3单售_系统上电	系统上电	MW	1	0.10	/	/	0.14	/	含1名安全员工时	8.04				10.94

67	交付	交付	储能变流	SC5000UD-P3-MV单售	交付_SC5000UD-P3-MV单售_系统上电	系统上电	MW	1	0.70	/	/	0.95	/	含1名安全员工时	56.31			76.09	
68	交付	交付	储能变流	SC2500-P3单售	交付_SC2500-P3/SC5000UD-P3-MV单售	单元级系统性能测试	站	1	3.67	/	/	3.67	/	含1名安全员工时	294.94			294.94	
69	交付	交付	储能变流	SC2500-P3单售	交付_SC2500-P3/SC5000UD-P3-MV单售	系统热调_站级	站	1	193.33	/	/	193.33	/	含1名安全员工时	15551.25			15551.25	
70	交付	交付	地面-集中式_地面-组串	IV扫描	交付_IV扫描_产品调试	调试SolarSune软件	台	1	2.00	2	2	2	2.00		160.88	160.88	160.88	160.88	160.88
71	交付	交付	地面-集中式_地面-组串	Insight站控调试	交付_Insight站控调试_产品调试	调试Insight站控系统	台	1	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00		1287.00	1287.00	1287.00	1287.00	1287.00
72	交付	交付	户用光伏	SG8.0/10/12/15/17/20/2	交付_户用光伏_产品调试	系统上电和初始化并网调试	台	1	0.50	/	/	0.6	0.5		40.22			48.26	40.22
73	交付	交付	户用储能	SH5-10RT	交付_产品调试	系统上电和初始化并网调试	台	1	2.50	/	/	2.50	2.50		201.09			201.09	201.09
74	交付	交付	分布式光伏	SG30/33/40/50CX-P2-C	交付_产品调试	系统上电和初始化并网调试	台	1	1.00	/	1.2	1.2	1		80.44		96.53	96.53	80.44
75	交付	交付	分布式光伏	SG30/33/40/50CX-P2-C	交付_产品调试	通讯调试、如防逆流系统调试_站级	站	1	2.00	/	2.00	2.00	2.00		160.88		160.88	160.88	160.88
76	维护	维护	分布式光伏	SG30/33/40/50CX-P2-C	维护_带电巡检	现场接线检查（直流侧、交流侧、通讯侧）及非故障类更换类消除	台	1	0.50	0.6	0.6	0.6	0.5		40.22	48.26	48.26	48.26	40.22
77	维护	故障恢复	户用光伏	SG8.0/10/12/15/17/20/2	维护_户用光伏_故障定位	非整机更换类别故障定位及恢复、现场线缆检查、参数设置检查、软件升级	台	1	2.00	/	/	2.00	2.00		160.88			160.88	160.88
78	维护	故障恢复	户用储能	SH5-10RT	维护_户用储能_故障定位	非整机更换类别故障定位及恢复、现场线缆检查、参数设置检查、软件升级	台	1	4.00	/	/	4.00	4.00		321.75			321.75	321.75
79	维护	整改_故障恢复	户用光伏_户用储能	SG8.0/10/12/15/17/20/2	维护_整机更换	安全断电、拆卸原机器、安装新机器	台	1	1.50	/	/	1.5	1.5		120.66			120.66	120.66
80	维护	整改_故障恢复	分布式光伏	SG30/33/40/50CX-P2-C	维护_整机更换	安全断电、拆卸原机器、安装新机器	台	1	2.00	2.5	2.5	2.5	2.5		160.88	201.09	201.09	201.09	201.09
81	维护	整改_故障恢复	分布式光伏	SG33KTL-M/SG36KTL-M	维护_整机更换	安全断电、拆卸原机器、安装新机器	台	1	4.30	5.59	5.59	5.59	5.59		345.88	449.65	449.65	449.65	449.65
82	维护	故障恢复	分布式光伏	SG30/33/40/50CX-P2-C	维护_分布式_故障定位	非整机更换类别故障定位及恢复、现场线缆检查、参数设置检查、软件升级	台	1	3.00	3	3	3	3		241.31	241.31	241.31	241.31	241.31
83	维护	故障恢复	分布式光伏	SG30/33/40/50CX-P2-C	维护_备件更换	内部板件更换、功率板更换	台	1	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		160.88	160.88	160.88	160.88	160.88
84	维护	故障恢复	分布式光伏	SG33KTL-M/SG36KTL-M	维护_备件更换	内部板件更换、控制板、通讯板、排线更换	台	1	0.50	0.5	0.5	0.5	0.5		40.22	40.22	40.22	40.22	40.22
85	交付	交付	充电	一体式直流充电桩（CD	交付CDC/IDC120-400+一体桩产品调试	CDC/IDC120-400+一体式直流充电桩并网调试服务	台	1	0.80	/	/	/	/		64.35				
86	交付	交付	充电	分体式直流充电桩（IDC	交付CDC/IDC480-960+分体桩产品调试	CDC/IDC480-960+分体式直流充电桩并网调试服务	台	1	1.00	/	/	/	/		80.44				
87	交付	交付	充电	交流充电桩（AC7~22kW	交付交流充电桩产品调试	交流充电桩并网调试服务	台	1	0.40	/	/	/	/		32.18				
88	维护	维护	充电	交流充电桩（AC7~22kW	维护交流充电桩整机更换	交流充电桩整机更换	台	1	1.00	/	/	/	/		80.44				
89	维护	维护	充电	分体式直流充电桩（CD	维护直流充电桩产品预防性维护(带电巡检)	直流充电桩带电运维服务	台	1	0.70	/	/	/	/		56.31				
90	维护	维护	充电	一体式直流充电桩（CD	维护直流充电桩产品预防性维护(带电巡检)	直流充电桩带电运维服务	台	1	0.70	/	/	/	/		56.31				
91	维护	故障恢复	充电	交流充电桩（AC7~22kW	维护交流充电桩三级故障恢复	4个小时内能恢复的故障	项	1	4.00	/	/	/	/	故障分级明细见附	321.75				
92	维护	故障恢复	充电	交流充电桩（AC7~22kW	维护交流充电桩四级故障恢复	2个小时内能恢复的故障	项	1	2.00	/	/	/	/	故障分级明细见附	160.88				
93	维护	故障恢复	充电	分体式直流充电桩（CD	维护直流充电桩二级故障恢复	6个小时内恢复的故障	项	1	6.00	/	/	/	/	故障分级明细见附	482.63				
94	维护	故障恢复	充电	分体式直流充电桩（CD	维护直流充电桩三级故障恢复	4个小时内能恢复的故障	项	1	4.00	/	/	/	/	故障分级明细见附	321.75				
95	维护	故障恢复	充电	分体式直流充电桩（CD	维护直流充电桩四级故障恢复	2个小时内能恢复的故障	项	1	2.00	/	/	/	/	故障分级明细见附	160.88				
96	维护	故障恢复	充电	IDC120-1000F2C	维护IDC120集成桩整机更换	IDC120集成桩整机更换、调试上线并存测试充电（需协调客户断电、协调	台	1	5.00	/	/	/	/	故障分级明细见附	402.19				
97	维护	故障恢复	充电	一体式直流充电桩（CD	维护直流充电桩三级故障恢复	6个小时内恢复的故障	项	1	6.00	/	/	/	/	故障分级明细见附	482.63				
98	维护	故障恢复	充电	一体式直流充电桩（CD	维护直流充电桩三级故障恢复	4个小时内能恢复的故障	项	1	4.00	/	/	/	/	故障分级明细见附	321.75				
99	维护	故障恢复	充电	一体式直流充电桩（CD	维护直流充电桩四级故障恢复	2个小时内能恢复的故障	项	1	2.00	/	/	/	/	故障分级明细见附	160.88				
100	整改	整改	充电	一体式直流充电桩（CD	整改_软件升级	TCU、HCU、CCU、RCU、PCU、PFC、LLC等软件升级	项	1	2.00	/	/	/	/	当前可预知整改	160.88				
101	整改	整改	充电	一体式直流充电桩（CD	整改_电器件更换	电器件批量整改（枪线、辅助电源、直流接触器等）	项	1	2.00	/	/	/	/	当前可预知整改	160.88				
102	整改	整改	充电	一体式直流充电桩（CD	整改_结构件整改	增加助力装置、门锁整改等	项	1	2.00	/	/	/	/	当前可预知整改	160.88				
103	整改	整改	充电	分体式直流充电桩（CD	整改_软件升级	TCU、HCU、CCU、RCU、PCU、PFC、LLC等软件升级	项	1	2.00	/	/	/	/	当前可预知整改	160.88				
104	整改	整改	充电	分体式直流充电桩（CD	整改_电器件更换	电器件批量整改（枪线、辅助电源、直流接触器等）	项	1	2.00	/	/	/	/	当前可预知整改	160.88				
105	整改	整改	充电	分体式直流充电桩（CD	整改_结构件整改	增加助力装置、门锁整改等	项	1	2.00	/	/	/	/	当前可预知整改	160.88				
106	整改	整改	充电	交流充电桩（AC7~22kW	整改_软件升级	主程序序升级	项	1	2.00	/	/	/	/	当前可预知整改	160.88				
107	整改	整改	充电	交流充电桩（AC7~22kW	整改_电器件更换	枪线、主板、电表等电器件更换整改	项	1	2.00	/	/	/	/	当前可预知整改	160.88				
108	交付	交付	工商储	ST835CS	交付_ST835CS_产品调试_单机	ST835CS单机附件安装	台	1	1.00	/	/	/	/		80.44				
109	交付	交付	工商储	ST835CS	交付_ST835CS_产品调试_单机	ST835CS单机性能测试服务	台	1	15.00	/	/	/	/		1206.56				
110	交付	交付	工商储	ST835CS	交付_ST835CS_产品调试_站级	ST835CS站级测试服务	站	1	40.00	/	/	/	/		3217.50				
111	交付	交付	工商储	ST835CS+MVS	交付_ST835CS+MVS_产品调试_单机	ST835CS单机附件安装	台	1	1.00	/	/	/	/		80.44				
112	交付	交付	工商储	ST835CS+MVS	交付_ST835CS+MVS_产品调试_单机	ST835CS单机性能测试服务	台	1	23.00	/	/	/	/		1850.06				
113	交付	交付	工商储	ST835CS+MVS	交付_ST835CS+MVS_产品调试_站级	ST835CS站级测试服务	站	1	80.00	/	/	/	/		6435.00				
114	交付	交付	地面-组串式_分布式	数采调试	交付_数采_产品调试	数采调试（单表场景）	台	1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		321.75	321.75	321.75	321.75	321.75
115	整改	整改	地面-组串式	SG320HX/SG225HX/SG2	维护_组串式软件升级_整改（200MW以下	组串式产品批量软件升级(含在途、入离场)	站	1	10.00						804.38				
116	整改	整改	地面-组串式	SG320HX/SG225HX/SG2	维护_组串式软件升级_整改（200MW以上	组串式产品批量软件升级(含在途、入离场)	站	1	16.00						1287.00				
117	故障恢复	故障恢复	地面-集中式	集中式汇流箱	维护_集中式汇流箱_器件维护	集中式汇流箱熔丝、PCB版、断路器等器件维护	台	1	1.00	2	1.3	1.3	/		80.44	160.88	104.57	104.57	
118	故障恢复	故障恢复	地面-集中式	集中式汇流箱	维护_集中式汇流箱_整机更换	集中式汇流箱整机更换	台	1	2.00	4	2.5	2.5	/		160.88	321.75	201.09	201.09	
119	整改	整改	电力储能	PT1.0	整改_PT1.0系统_NTC更换	注排液、下电验电、PACK折出、NTC更换及检查、PACK装回、注液、上电	PACK	1	4.75	/	/	/	/		382.08				
120	整改	整改	电力储能	风冷系统	整改_风冷系统_NTC更换	下电验电、PACK折出、NTC更换及检查、PACK装回、上电	PACK	1	1.50	/	/	/	/		120.66				
121	整改	整改	电力储能	监控系统	整改_EMS/insight_软件升级	监控系统软件升级	台	1	0.50	/	/	0.5	/		40.22				
122	整改	整改	地面-集中式	集中式历史产品	整改_集中式_软件升级	批量软件升级	台	1	0.80	0.80	0.80	0.80	/		64.35	64.35	64.35	64.35	
123	整改	整改	地面-组串式	SG320HX	整改_SG320_控制板更换	下电验电、控制板更换、盖板拆卸前后两次气密性测试、上电	台	1	1.00	1.50	1.00	1.30	1		80.44	120.66	80.44	104.57	80.44
124	整改	整改	地面-组串式	SG320HX	整改_SG320_外部风扇更换	下电验电、外部风扇更换、上电	台	1	0.5	0.75	0.50	0.60	0.50		40.22	60.33	40.22	48.26	40.22
125	整改	整改	地面-组串式	SG320HX	整改_SG320_内部交流线缆更换	压紧新交流线缆、安全断电验电、拆除旧线缆、更换新线缆、上电	台	1	1	1.50	1.00	1.30	1.00		80.44	120.66	80.44	104.57	80.44
126	整改	整改	地面-集中式	1+X	整改_1+X_交流新断路器更换	按键关机、安全断电及验电、交流新断路器更换、上电	台	1	2.7	3.00	2.70	3.50	/		217.18	241.31	217.18	281.53	
127	整改	整改	电力储能	风冷系统	整改_风冷系统_PACK更换	系统断电验电、拆卸PACK间连接铜排及通讯线、使用维护工装拆PACK并	PACK	1	0.3	/	/	0.40	/		24.13			32.18	
128	整改	整改	地面-组串式	EMU200	整改_EMU200_加装遮阳罩	加装遮阳罩	台	1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		48.26	48.26	48.26	48.26	48.26
129	整改	整改	地面-组串式	EMU200	整改_EMU200_太阳花散热器	太阳花散热器整改	台	1	0.3	/	0.3	0.3	0.3		24.13		24.13	24.13	24.13
130	整改	整改	电力储能	UD系列PCS	整改_UD系列PCS_离心风机更换	设备断电验电、主机风机更换、从机风机更换、设备恢复	台	1	1.50	/	/	2	/		120.66			160.88	
131	整改	整改	电力储能	PT2.0HX	整改_PT2.0HX_ACDC电源模块更换	设备断电验电、电源模块更换、设备恢复	台	1	2.00	/	/	2.5	/		160.88			201.09	
132	整改	整改	电力储能	PT2.0UD	整改_PT2.0UD_ACDC电源模块更换	设备断电验电、电源模块更换、设备恢复	台	1	1.50	/	/	2	/		120.66			160.88	
133	整改	整改	电力储能	PT2.0拓展版	整改_PT2.0拓展版_ACDC电源模块更换	设备断电验电、电源模块更换、设备恢复	台	1	2.00	/	/	2.5	/		160.88			201.09	
134	整改	整改	电力储能	PT1.0	整改_PT1.0_UPS双供电	UPS双供电整改	台	1	2.00	/	/	2.5	/		160.88			201.09	
135	整改	整改	电力储能	PT2.0HX	整改_PT2.0HX_复合探测器集线器安装	设备断电验电、集线器安装、集线器接线、设备恢复	台	1	1.00	/	/	1.5	/		80.44			120.66	
136	整改	整改	电力储能	PT2.0UD	整改_PT2.0UD_复合探测器集线器安装	设备断电验电、集线器安装、集线器接线、设备恢复	台	1	1.00	/	/	1.5	/		80.44			120.66	
137	整改	整改	电力储能	PT2.0拓展版	整改_PT2.0拓展版_复合探测器集线器安装	设备断电验电、集线器安装、集线器接线、设备恢复	台	1	1.00	/	/	1.5	/		80.44			120.66	
138	整改	整改	电力储能	PT1.0	整改_PT1.0系统_DCDC软件升级	DCDC SD175HV_ARM/DSP/CPLD软件升级	BLOCK	1	0.50	/	/	0.50	/		40.22			40.22	

139	整改	整改	电力储能	UD系列PCS	整改 UD系列PCS 整机模组更换	设备断电验电、主机模组更换、从机模组更换、设备恢复	台	1	8.00	/	/	10	/		643.50			804.38	
140	整改	整改	地面-组串式	SG320HX	整改 SG320 风扇端子排查及打胶	风扇端子排查、清洁与打胶	台	1	0.15	0.25	0.20	0.20	0.20		12.07	20.11	16.09	16.09	16.09
141	整改	整改	电力储能	风冷系统	整改 风冷系统 菊花链整改	风冷系统菊花链整改	PACK	1	1.00	/	/	1.35	/		80.44			108.59	
142	整改	整改	电力储能	储能系统	整改 高压自研柜避雷器接地变更	设备断电验电、更换避雷器支架、增加环氧板、设备恢复、	台	1	1.00	/	/	1.35	/		80.44			108.59	
143	整改	整改	电力储能	PT1.0/PT2.0HX/PT2.0UD	整改 PT1.0/PT2.0HX/PT2.0UD/PT2.0拓展	LC&BSC软件升级	BLOCK	1	0.17	/	/	0.17	/		13.67			13.67	
144	整改	整改	储能交流,电力储能	PT1.0/PT2.0HX/PT2.0UD	整改 PCS/MVS_DSP&SCU软件	DSP&SCU软件	BLOCK	1	0.50	/	/	0.50	/		40.22			40.22	
145	整改	整改	电力储能	PT2.0UD	整改 P2_防水问题整改	设备断电验电/拆除PCS背包/增加环氧板/设备恢复	台	1	1.33	/	/	1.80	/		106.98			144.79	
146	整改	整改	地面-集中式	SG3125HV	整改 SG3125 良信2000A交流断路器防松	按紧机关机、安全断电、验电、防尘整改断路器的维护及拆装、设备恢复	台	1	2.50	3.50	3.00	3.00	/		201.09	281.53	241.31	241.31	
147	整改	整改	地面-组串式	SG225HX	整改 SG225HX 窄带PLC更换为宽带PLC	逆变器断电验电,逆变器拆除窄带PLC从节点,更换宽带PLC从节点/逆变器恢	台	1	0.90	1.05	1.05	1.05	0.90		72.39	84.46	84.46	84.46	72.39
148	整改	整改	地面-组串式	数采	整改 数采软件升级 整改 (400MW以上)	数采批量软件升级	站	1	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		643.50	643.50	643.50	643.50	643.50
149	整改	整改	地面-组串式	数采	整改 数采软件升级 整改 (400MW以下)	数采批量软件升级	站	1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		321.75	321.75	321.75	321.75	321.75
150	整改	整改	电力储能	PT1.0/PT2.0HX/PT2.0UD	整改 液冷机组背部限位件拆除	设备断电验电；打开液冷机组舱门、拆除限位钣金；清理现场、设备恢复	台	1	0.50	/	/	0.60	/		40.22			48.26	
151	整改	整改	地面-集中式	1+X	整改 1+X 参数下发	参数下发	台	1	0.17	0.17	0.17	0.17	/		13.67	13.67	13.67	13.67	
152	整改	整改	地面-集中式	SG3125HV	整改 SG3125HV 电流传感器更换整改	设备断电验电、电流传感器更换、现场恢复	台	1	2.00	3.00	2.50	2.50	/		160.88	241.31	201.09	201.09	
153	整改	整改	地面-集中式	SG3125HV	整改 SG3125HV_云路T775电抗器错片更	设备断电验电、电抗器更换、现场恢复	台	1	5.00	7.50	6.50	6.50	/		402.19	603.28	522.84	522.84	
154	整改	整改	地面-集中式	1+X	整改 1+X_AVC风机更换	设备断电验电、拆卸封板及风扇更换、现场恢复	台	1	3.50	5.00	4.50	4.50	/		281.53	402.19	361.97	361.97	
155	整改	整改	地面-组串式,分布式光伏	数采	整改 数采软件升级 整改 (近端升级)	数采批量软件升级	站	1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		321.75	321.75	321.75	321.75	321.75
156	整改	整改	分布式光伏	SG110CX	整改 替换SG110CX_P2并打胶封堵	设备断电验电、更换逆变器、打胶封堵检查、设备调试、恢复设备	台	1	3.00	4.50	4.00	4.00	4.00		241.31	361.97	321.75	321.75	321.75
157	整改	整改	地面-集中式	SG3125HV	整改 SG3125HV_常熔断器	设备断电验电/断路器维护/防尘打胶物件安装/二次端子打胶/恢复运行	台	1	2.00	3.00	2.50	2.50	/		160.88	241.31	201.09	201.09	
158	整改	整改	地面-集中式	SG3125HV	整改 SG3125HV_防风沙	设备断电验电/整机安装弯头/交流开关防尘更换/恢复运行	台	1	2.00	3.00	2.50	2.50	/		160.88	241.31	201.09	201.09	
159	维护	故障恢复	地面-集中式	集中式汇流箱	维护 集中式汇流箱 器件维护	集中式汇流箱熔丝、PCB板、断路器等器件维护	台	1	1.00	2.00	1.30	1.30	/		80.44	160.88	104.57	104.57	
160	维护	故障恢复	地面-集中式	集中式汇流箱	维护 集中式汇流箱 整机更换	集中式汇流箱升压板维护	台	1	2.00	4.00	2.50	2.50	/		160.88	321.75	201.09	201.09	
161	维护	故障恢复	地面-集中式	集散式汇流箱	维护 集散式汇流箱 器件维护	集散式防溜板、控制板、风扇、开关等器件维护	台	1	1.00	2.00	1.30	1.30	/		80.44	160.88	104.57	104.57	
162	维护	故障恢复	地面-集中式	集散式汇流箱	维护 集散式汇流箱 升压板维护	集散式汇流箱升压板维护	台	1	1.50	2.50	2.00	2.00	/		120.66	201.09	160.88	160.88	
163	维护	故障恢复	地面-集中式	集散式汇流箱	维护 集散式汇流箱 整机更换	集散式汇流箱整机更换	台	1	2.00	4.00	2.50	2.50	/		160.88	321.75	201.09	201.09	
164	维护	故障恢复	地面-组串式	通讯箱	维护 通讯箱 整机更换	通讯箱整机更换及通讯恢复	台	1	1.00	1.50	1.30	1.30	1.30		80.44	120.66	104.57	104.57	104.57
165	维护	故障恢复	地面-组串式	通讯箱	维护 通讯箱 硬件维护	logger、交换机、防雷板等更换及通讯恢复	台	1	0.50	0.75	0.60	0.60	0.60		40.22	60.33	48.26	48.26	48.26
166	维护	故障恢复	地面-组串式	通讯箱	维护 通讯箱 通讯维护	整个方阵逆变器均离线、web页面登录失败、后台无转发数据、上云异常等	台	1	0.75	1.20	1.00	1.00	1.00		60.33	96.53	80.44	80.44	80.44
167	整改	整改	电力储能	PT2.0HX	整改 组串式PCS更换	PCS更换及调试	台	1	6.00	/	/	8.00	/		482.63			643.50	
168	整改	整改	地面-组串式	SG225HX	整改 SG225HX_内外部风扇更换	内外部风扇更换	台	1	0.50	1.00	0.75	0.75	0.75		40.22	80.44	60.33	60.33	60.33
169	交付	交付	地面-集中式,地面-组串	光储产品	交付 光储产品_涉网试验	光储产品涉网试验	次	1	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		504.90	504.90	504.90	504.90	504.90
170	整改	整改	地面-集中式	1+X	整改 1+X 打胶与增加密封胶优化整改	设备断电验电、直流侧对应部位打胶、交流侧对应部位打胶、模组相关部	台	1	16.00	24.00	20.00	20.00	/		1287.00	1930.50	1608.75	1608.75	
171	整改	整改	地面-集中式	SG3125HV	整改 SG3125HV_弯头整改	设备断电验电、拆卸四周进风口组件、安装进风口弯头、维护进风口丝网	台	1	1.50	2.50	2.00	2.00	/		120.66	201.09	160.88	160.88	
172	整改	整改	地面-集中式	SG3125HV	整改 SG3125HV_软件升级 (不含HMI)	DSP、SCU软件升级	台	1	0.30	0.30	0.30	0.30	/		24.13	24.13	24.13	24.13	
173	整改	整改	地面-集中式	SG3125HV	整改 SG3125HV_软件升级 (含HMI)	DSP、SCU及HMI软件升级	台	1	0.40	0.40	0.40	0.40	/		32.18	32.18	32.18	32.18	
174	维护	故障恢复	电力储能	储能系统	维护 电力储能 补电	PACK 补电及电芯均衡	次	1	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		504.90	504.90	504.90	504.90	504.90
175	整改	整改	地面-集中式	1+X	整改 1+X_软件升级	DSP、SCU软件升级	次	1	0.30	0.30	0.30	0.30	/		24.13	24.13	24.13	24.13	
176	整改	整改	地面-集中式	SG4170DS-MV	整改 添加交流开关柜	设备断电验电、安装风扇走线、帆布罩安装、逆变器与变压器之间结构拆	台	1	14.00	20.00	18.00	18.00	/		1126.13	1608.75	1447.88	1447.88	
177	整改	整改	地面-集中式	SG3125HV	整改 互感器	设备断电验电、护罩拆除、铜排互感器拆除、替换互感器、现场恢复	台	1	4.00	6.00	5.00	5.00	/		321.75	482.63	402.19	402.19	
178	整改	整改	地面-组串式	SG320HX	整改 SG320HX打开直通保护功能(200MW)	进入数采web页面、下寄存器值、整个方阵配置同步、回读寄存器值	站	1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		321.75	321.75	321.75	321.75	321.75
179	整改	整改	地面-组串式	SG320HX	整改 SG320HX打开直通保护功能(400MW)	进入数采web页面、下寄存器值、整个方阵配置同步、回读寄存器值	站	1	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		643.50	643.50	643.50	643.50	643.50
180	整改	整改	地面-组串式	SG320HX	整改 SG320HX打开直通保护功能(400MW)	进入数采web页面、下寄存器值、整个方阵配置同步、回读寄存器值	站	1	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00		965.25	965.25	965.25	965.25	965.25
181	整改	整改	电力储能	PT1.0	整改 事故通风装置更换	设备断电验电、更换通风装置、设备恢复	台	1	4.00	/	/	5.00	/		321.75			402.19	
182	整改	整改	分布式光伏	SG110CX-P2	整改 机器打胶	按紧机关、安全断电、M24防水透气阀打胶、M12防水透气阀打胶、通讯	台	1	0.50	0.75	0.65	0.65	0.65		40.22	60.33	52.28	52.28	52.28
183	整改	整改	地面-集中式	1+X	整改 断路器增加防护罩	设备断电验电、拆卸断路器面罩、对应位置贴发泡橡胶、安装断路器防	台	1	0.50	0.75	0.65	0.65	/		40.22	60.33	52.28	52.28	
184	整改	整改	地面-集中式	1+X	整改 激励熔丝更换	设备断电验电、平板拆装、熔丝安装及走线、现场恢复	单元	1	1.00	1.50	1.30	1.30	/		80.44	120.66	104.57	104.57	
185	整改	整改	地面-集中式	1+X	整改 泛仕达ES202直流风扇	设备断电验电、拆卸封板及风扇、风扇4加工及安装、风扇5.6加工及安	单元	1	2.50	3.50	3.00	3.00	/		201.09	281.53	241.31	241.31	
186	整改	整改	工商业储	ST200CS系列/ST255CS	整改 A15控制器升级	A15控制器升级	台	1	0.50	/	/	0.50	/		40.22			40.22	
187	整改	整改	地面-集中式	1+X	整改 更换模组及交流电容	设备断电验电、拆卸导线及PCB板、拆卸及更换交流膜电容、拆除封板、拆	单元	1	5.00	7.00	6.00	6.00	/		402.19	563.06	482.63	482.63	
188	整改	整改	地面-集中式	1+X	整改 更换交流电容	设备断电验电、拆卸导线及PCB板、拆卸及更换交流膜电容、现场恢复	单元	1	2.00	3.00	2.50	2.50	/		160.88	241.31	201.09	201.09	
189	整改	整改	地面-集中式	1+X	整改 更换模组	设备断电验电、拆除封板、拆除及更换模组、连接模组及电容池、安装封	单元	1	2.00	3.00	2.60	2.60	/		160.88	241.31	209.14	209.14	
190	整改	整改	电力储能	PT2.0HX	整改 高海拔版本更换液冷机组水箱箱盖	设备断电验电、检查并记录液冷主机运行数据、更换水箱盖、系统注排液	台	1	/	/	/	0.75	0.83				60.33	66.76	
191	整改	整改	地面-组串式	SG225HX	整改 SG225HX_散热片清洗	设备断电验电、散热片清理、现场恢复	台	1	0.67	1.00	0.83	0.90	0.83		53.89	80.44	66.76	72.39	66.76
192	整改	整改	工商业储	SC50UD	整改 SC50UD出风口打胶密封	设备断电验电；出风口内外打胶；恢复系统运行	台	1	1.00	/	/	1.30	/		80.44			104.57	
193	整改	整改	地面-集中式	1+X/SG3125HV	整改 变压器油取样	设备断电验电、取样并清理现场、恢复系统运行	台	1	0.42	0.63	0.50	0.50	/		33.78	50.68	40.22	40.22	
194	整改	整改	地面-组串式	通讯箱	整改 EMU200A PLC端口打胶整改	保存配置、安全断电、拆出Logger4000打胶 安装Logger4000、恢复系统运	台	1	0.50	0.75	0.65	0.65	0.65		40.22	60.33	52.28	52.28	52.28
195	整改	整改	电力储能	风冷系统	整改 风冷系统 电源富正端子更换为基	设备断电验电；更换输出端子；恢复系统运行；	台	1	0.50	/	/	0.65	/		40.22			52.28	
196	整改	整改	地面-集中式	1+X	整改 1+X更换进风口区域丝网板	按紧机关、安全断电、验电及上电；更换进风口区域丝网板；清理现场、	单元	1	0.25	0.35	0.30	0.30	/		20.11	28.15	24.13	24.13	
197	整改	整改	地面-组串式	SG320HX	整改 SG320HX-30替换SG320HX	设备断电电、SG320HX-30整机替换、恢复系统运行	台	1	5.00	8.30	8.00	6.68	6.40		402.19	667.63	643.50	537.32	514.80
198	整改	整改	电力储能	储能系统	整改 UPS电池更换	按紧机关、安全断电、验电；拆卸电池接线、捆绑；更换电池、安装接线	台	1	1.50	/	/	2.00	/		120.66			160.88	
199	整改	整改	电力储能	PT1.0	整改 PACK上盖更换	设备断电验电、系统排液、拆除PACK动力线缆、通讯线缆、拆除PACK间隔	PACK	1	3.00	/	/	4.00	/		241.31			321.75	
200	整改	整改	电力储能	UD系列PCS	整改 UD系列PCS 防水弯头端子打胶	设备断电验电；拆除弯头及清理；防水弯头检查打胶；手册标记位置检查	台	1	4.00	/	/	5.00	/		321.75			402.19	
201	整改	整改	电力储能	PT2.0拓展版	整改 PT2.0拓展版 PT增加接地线	设备断电验电；连接PT接地线；恢复系统运行；	台	1	0.75	/	/	1.00	/		60.33			80.44	
202	整改	整改	电力储能	PT2.0HX	整改 PT2.0HX PCS接码整改	设备断电验电；PCS拆除；调整PCS接码；整理现场、恢复设备送电；设置	台	1	9.00	/	/	11.50	/		723.94			925.03	
203	整改	整改	地面-组串式	SG320HX	整改 SG320HX_直流开关更换	设备断电验电、拆卸开关更换、恢复运行	台	1	0.83	1.20	1.00	1.10	1.00		66.76	96.53	80.44	88.48	80.44
204	交付	交付	工商业储	PowerStack系列	交付_PowerStack系列_离网调试	并网系统改造为离网系统项目调试	站	1	16.00	/	/	16.00	/		1287.00			1287.00	
205	整改	整改	地面-集中式	SG3125HV	整改 华变空气柜结构件更换	设备断电验电、更换右面定支架、观察左面定支架、确认是否需要更换法	台	1	6.00	9.00	7.50	8.00	/		482.63	723.94	603.28	643.50	

说明：
储能、集中式整机更换单独立价沟通

甲方：阳光电源股份有限公司

日期： 2026 年 6 月 30 日

乙方：中邮建技术有限公司

日期： 2026 年 6 月 30 日